



PLANTA BAIXA - PROPOSTA
ESC.:1/100



VISTAS DECK
ESC.:1/50




PERSPECTIVA DECK


Serviços a serem executados:

- 01 - Demolição mureta para acesso ao deck.
- 02 - Construção de deck em madeira garapeira.
- 03 - Guarda-corpo em madeira.
- 04 - Banco em madeira.
- 05 - Impermeabilização de mureta de concreto com tinta elastomérica.
- 06 - Dreno com tubo furado DN100mm envolvido com manta geotêxtil e pedra britada.
- 07 - Caixa de passagem pluvial.
- 08 - Tubo PVC DN150mm para ligação até rede pluvial existente.
- 09 - Troca de degraus e pedras basalto quebradas.
- 10 - Pintura de toda escadaria, muretas e corrimãos.
- 11 - Complemento de mureta com alvenaria rebocada e pintada.
- 12 - Corrimão até final da escada.
- 13 - Limpeza e pintura acrílica de paredão de contenção.
- 14 - Substituir abrigo de ônibus existente por novo modelo.
- 15 - Postes de iluminação e luminárias a serem substituídos, incluir lâmpadas de led.

PLANTA BAIXA - EXISTENTE
ESC.:1/100



DETALHE DRENAGEM
ESC.:1/25



PERSPECTIVA ABRIGO ÔNIBUS

 <div>Município de Ivoti Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos Departamento de Planejamento Urbano</div>			
O B R A		DATA:	NOV/2019
REVITALIZAÇÃO ESCADARIA		ESCALA:	INDICADA
PLANTA BAIXA		DESENHO:	CINTIA
		AREA:	143,14m²
P R O P R I E T Á R I O		P R A N C H A	
Município de Ivoti		02	
R E S P O N S Á V E L T É C N I C O P R O J E T O			
ENG. CIVIL CINTIA ENILDA SOUZA CREA 194785			
ARQUIVO: X:\PROJETOS PÚBLICOS\DESPORTO LAZER\BELVEDERE\2019-8045_REVITALIZAÇÃO ESCADARIA\Para estado\alterações fev-2020\Projeto Re			