



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVOTI

Estado do Rio Grande do Sul

MEMORIAL DESCRITIVO

AQUISIÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA PARA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

UBS – Unidade Básica de Saúde Bairro Centro

outubro/2012



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVOTI
Estado do Rio Grande do Sul

Móveis sob medida

MEMORIAL DESCRITIVO

1. Apresentação:

O presente Memorial Descritivo visa estabelecer os critérios e padrões utilizados para completar as informações contidas nos projetos de móveis para a Secretaria de Saúde e Assistência Social que serão utilizados na UBS do Bairro Centro descrevendo os materiais de construção a utilizar, determinando as técnicas exigidas para seu emprego.

2. Material:

Todos os equipamentos e materiais necessários para a confecção e instalação dos móveis deverão ser fornecidos pelo contratado juntamente com todas as ferramentas que se façam necessárias para a realização do serviço e deverão atender às exigências mínimas de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial.

Os móveis abaixo descritos deverão ser executados conforme projeto, as medidas bem como a forma de deslocamento dos móveis para o interior do prédio deverão ser conferidas "in loco" antes da execução dos móveis para uma correta instalação dos mesmos e o MDF utilizado deverá ser de primeira linha.

Móveis:

- 1) Balcão conforme prancha 01.
Mobiliário confeccionado em MDF 18mm com revestimento melamínico na cor branca; com 17 gavetas e 01 porta com dobradiça metálica e kit deslizante de metal, com 02 prateleiras internas; tampo em MDF 30mm. Puxadores metálicos tipo alça na cor cromado arredondados conforme figura 1. Pés metálicos na cor cromado com regulagem de altura.
- 2) Balcão conforme prancha 02.
Mobiliário confeccionado em MDF 18mm com revestimento melamínico na cor branca; com 04 gavetas, 02 portas de correr com trilhos de alumínio e 01 porta com dobradiça metálica e kit deslizante de metal, com 06 prateleiras internas; tampo em MDF 30mm. Puxadores metálicos tipo alça na cor cromado arredondados conforme figura 1. Pés metálicos na cor cromado com regulagem de altura.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVOTI
Estado do Rio Grande do Sul

Móveis sob medida

MEMORIAL DESCRITIVO

- 3) Balcão com pia conforme prancha 03.
Mobiliário confeccionado em MDF 18mm com revestimento melamínico na cor branca; com 03 gavetas e 2 portas de correr com trilhos de alumínio e kit deslizante de metal, com 02 prateleiras internas; tampo em granito cinza andorinha e cuba de inox 40x40cm. Puxadores metálicos tipo alça na cor cromado conforme figura 1. Pés metálicos na cor cromado com regulagem de altura.
- 4) Escrivania com gaveteiro conforme prancha 04.
Mobiliário confeccionado em MDF 18mm com revestimento melamínico na cor branca; com 04 gavetas e kit deslizante de metal, 02 bases retráteis para teclado, com corredeiras de aço; tampo em MDF 30mm. Puxadores metálicos tipo alça na cor cromado conforme figura 1.
- 5) Armário conforme prancha 05.
Mobiliário confeccionado em MDF 18mm com revestimento melamínico na cor branca; com 12 gavetas e 06 portas de correr com trilhos de alumínio e kit deslizante de metal, com 30 prateleiras internas; tampo e base em MDF 30mm. Puxadores metálicos tipo alça na cor cromado conforme figura 1. Pés metálicos na cor cromado com regulagem de altura.



Figura 1 – Puxador metálico

3. Mão de obra para instalação:

É de total responsabilidade do CONTRATADO a utilização de funcionários. Os funcionários deverão possuir ferramentas em quantidade adequada para a correta instalação. Também é de responsabilidade do CONTRATADO o



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVOTI
Estado do Rio Grande do Sul

Móveis sob medida

MEMORIAL DESCRITIVO

fornecimento de todos os equipamentos de segurança, chamados EPI's, que devem ser OBRIGATORIAMENTE utilizados por TODOS os seus funcionários.

04. Serviços finais e eventuais:

Após a instalação será realizada uma fiscalização e deverão ser feitos pela contratada todos os reparos de defeitos e imperfeições que venham a ser constatados.

05. Limpeza do local:

Após efetuada a instalação do móvel e verificado o correto funcionamento do mesmo, a contratada deverá ser efetuar limpeza nos ambientes onde foi realizada a instalação de forma a retirar toda a sujeira gerada no processo de instalação.

06. Local da Instalação:

Os móveis serão instalados no prédio da Unidade Básica de Saúde, sito à Avenida Presidente Lucena, 3448, Centro, Ivoti.

Ivoti, outubro de 2012.